



BNA Betonpumpendienst Neckar-Alb
 GmbH & Co. KG
 Am Südbahnhof 26
 72766 Reutlingen

Telefon: 07121 / 1607-70

Telefax: 07121 / 1607-77

E-Mail: mail@bna-betonpumpen.de

Preisliste für Betonpumparbeiten gültig ab 01. Januar 2019

Pos.		Ausleger - Reichhöhe bis Reichweite bis Vorlauf bei Bestellung	Die technischen Daten finden Sie auf der Rückseite					
			Pumi® 20 m	M 24 20 m	M 38 34 m	M 47 42 m	M 52 48 m	M 58 54 m
			48 Std.	48 Std.	48 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.
			€	€	€	€	€	€
1.)	Einsatzpauschale (An- und Abfahrt zur Baustelle)		110,00	110,00	200,00	260,00	400,00	450,00
1a)	Pauschale für Ladevorgang im Betonwerk (wird berechnet für Anfahrt zum Laden ins Betonwerk)		40,00					
zzgl. Pumpkosten (zuzüglich zur Einsatzpauschale)								
1b.)	bis 4,5 cbm, Festpreispauschale (zzgl. Pos. 1a)		115,00					
2.)	bis 10 cbm, Festpreispauschale		200,00	210,00	280,00	420,00	530,00	600,00
3.)	bis 20 cbm, Festpreispauschale		250,00	260,00	340,00	470,00	530,00	600,00
4.)	bis 40 cbm, Preis pro cbm		12,80	13,00	17,00	19,50	23,55	24,45
5.)	bis 60 cbm, Preis pro cbm		12,50	12,80	16,80	19,40	23,55	24,45
6.)	bis 80 cbm, Preis pro cbm		-	12,60	16,50	19,10	23,30	23,95
7.)	bis 100 cbm, Preis pro cbm		-	12,30	16,10	18,80	22,60	23,45
8.)	bis 150 cbm, Preis pro cbm		-	12,00	15,70	18,30	22,60	23,45
9.)	bis 200 cbm, Preis pro cbm		-	11,80	15,40	17,80	22,25	22,95
10.)	über 200 cbm, Preis pro cbm		-	11,50	15,00	17,50	21,85	22,40
11.)	Stundensatz (wird berechnet bei Wartezeiten und Unterschreitung der Mindestförderleistung je Stunde)		170,00	190,00	290,00	390,00	475,00	530,00
12.)	Mindestförderleistung je Stunde (Zeit wird gemessen v. Ankunft bis Abfahrt Baustelle)		15 cbm	18 cbm	25 cbm	25 cbm	30 cbm	30 cbm
Sonderleistungen / Zuschläge								
13.)	Reduzierungen pro Stück		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
14.)	Rohr-/Schlauchleitungen DN 65, 80, 100 und 125 pro lfdm. *		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
15.)	für Auf-/Abbau von Rohr-/Schlauchleitungen ohne Hilfspersonal je lfdm.		9,00	9,00	9,00	9,00	10,00	10,00
16.)	Anlieferung von Rohr-/Schlauchleitungen über 20 lfdm.	n. Aufwand	n. Aufwand	n. Aufwand	n. Aufwand	n. Aufwand	n. Aufwand	n. Aufwand
17.)	Rundverteiler Typ RV 10	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
18.)	Reinigung außerhalb Baustelle (inkl. Fahrt- und Entsorgungskosten)		170,00	190,00	290,00	390,00	390,00	390,00
19.)	Umsetzen innerhalb der Baustelle		55,00	65,00	75,00	100,00	110,00	110,00
20.)	Baustellenbesichtigung (entfällt bei Auftragserteilung)		130,00	130,00	130,00	130,00	150,00	150,00
21.)	Vergebliche Baustellenanfahrt		280,00	300,00	420,00	550,00	710,00	800,00
22.)	Absage eines disponierten Auftrages <24 Stunden vor Pumpbeginn		280,00	300,00	360,00	450,00	530,00	600,00
23.)	Samstagszuschlag je Std. (Ankunft bis Abfahrt Bst.)		45,00	45,00	50,00	60,00	60,00	60,00
24.)	Zuschlag Werktags von 18.00 - 20.00 Uhr pauschal		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
25.)	Nachtzuschlag von 20.00 - 6.00 Uhr pro Stunde		50,00	50,00	60,00	70,00	70,00	70,00

* Bei Pumpeinsätzen mit Schlauch- oder Rohrleitungen wird von Ankunft bis Abfahrt Baustelle die Zeit gemessen und bei Unterschreitung der in der Preisliste ausgewiesenen Mindestförderleistung je Std. der komplette Zeitraum im Stundensatz zuzüglich der Einsatzpauschale abgerechnet. Wir verweisen auf die bauseitige Bereitstellung von Hilfskräften für den Auf- und Abbau der bestellten Schlauchleitungen.

Schlauch- oder Rohrverlängerungen dürfen aus Sicherheitsgründen nur liegend und nicht am Ausleger hängend verwendet werden. Bei Einsatz von Schlauchleitungen ist Beton mit einer maximalen Körnung von 0-16 und erhöhtem Zementgehalt erforderlich.

Anpumphilfe (als Glattstrichersatz bei Saniereinsätzen) 12,50 € netto.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Angebote, Preislisten sowie unbefristeten Preisvereinbarungen ihre Gültigkeit.

Diese Preise beinhalten folgende bauseitige Leistungen:

- 1.) Einwandfreier tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellplatz
- 2.) Genügend Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von bestellten Schlauch - und Rohrleitungen
- 3.) Geeigneter Reinigungsplatz zum Reinigen der Pumpe
- 4.) Wasseranschluss auf der Baustelle

Sollten für die Beseitigung des Restbetons gesonderte Kosten anfallen, werden diese nach Beleg in Rechnung gestellt.

Zuschlag Sonderbetone: Bei Stahlfaserbeton, Schwerbeton und Betone der Festigkeitsklasse > C45/55 erheben wir einen Zuschlag auf die Pumpkosten 2.) -10.) von 1,50 €/cbm netto.

Bei Terminverschiebung und Ausfall der Pumpe sind wir nicht kostenersatzpflichtig.

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Zahlungsbedingungen: Sofort rein netto, ohne Abzug.

Alle Lieferungen erfolgen aussch. zu unseren Leistungs- und Zahlungsbedingungen downloadbar unter <https://www.bna-betonpumpen.de>

	Rundverteiler RV 10	Pumi® 20 m	M 24 20 m	M 38 34 m	M 47 42 m	M 52 48 m	M 56 52 m
Reichweite	9,80 m	19,70 m	19,50 m	32,80 m	41,10 m	48,10 m	51,00 m
Reichhöhe		23,80 m	23,10 m	37,50 m	46,10 m	52,00 m	55,50 m
Reichtiefe		12,40 m	14,50 m	25,30 m	32,40 m	38,10 m	41,00 m
Ausfalthöhe		6,90 m	4,90 m	7,40 m	11,10	10,40 m	15,60 m
Arme / Faltung		3 / Z	4 / ZR	5 / RZ	5 / RZ	5 / RZ	5 / RZ
Förderleistung		56 m³ / h	117 m³ / h	160 m³ / h	160 m³ / h	160 m³ / h	160 m³ / h
Abstützbreite vorne	2,10 m	4,00 m	5,96 m	6,30 m	9,50 m	10,40 m	9,30 m
Abstützbreite hinten	2,10 m	2,30 m	3,60 m	7,30 m	10,50 m	10,20 m	12,10 m
Stützdruck vorne		160 KN	140 KN	193 KN	275 KN	340 KN	300 KN
Stützdruck hinten		110 KN	90 KN	209 KN	270 KN	350 KN	315 KN
Fahrzeughöhe		3,90 m	3,85 m	4,00 m	3,95 m	4,00 m	4,00 m
Fahrzeuglänge		9,90 m	9,90 m	10,70 m	12,00 m	14,08 m	14,12 m
Fahrzeugbreite		2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,55 m		
Gesamtgewicht	930 kg	32.000 kg	26.000 kg	28.500 kg	37.000 kg	48.000 kg	48.000 kg