



BNA Betonpumpendienst Neckar-Alb
 GmbH & Co. KG
 Am Südbahnhof 26
 72766 Reutlingen

Telefon: 07121 / 1607-70
 Telefax: 07121 / 1607-77
 E-Mail: mail@bna-betonpumpen.de

Preisliste für Betonpumparbeiten gültig ab 01. Januar 2021

Der Aufbau von Betonpumpen im öffentlichen Verkehrsraum (Straßen, Gehweg etc.) kann nur mit einer vorliegenden Verkehrsrechtlichen Anordnung erfolgen. Diese muss vom Bauunternehmen / Bauherrn rechtzeitig vorher bei der Stadt beantragt werden. Ohne Genehmigung KEIN Aufbau der Pumpe, Berechnung Vergebl. Anfahrt (Pos. 20)

		Die technischen Daten finden Sie auf der Rückseite			
Pos.	Ausleger - Reichhöhe bis Reichweite bis	Pumi® 20 m	M 24 20 m	M 38 34 m	M 47 42 m
	Vorlauf bei Bestellung	48 Std.	48 Std.	48 Std.	72 Std.
		€	€	€	€
1.)	Einsatzpauschale (An- und Abfahrt zur Baustelle)	110,00	120,00	210,00	270,00
1a)	Pauschale für Ladevorgang im Betonwerk (wird berechnet für Anfahrt zum Laden ins Betonwerk)	40,00			
zzgl. Pumpkosten (zuzüglich zur Einsatzpauschale)					
1b.)	bis 4,5 cbm, Festpreispauschale (zzgl. Pos. 1a)	115,00			
2.)	bis 10 cbm, Festpreispauschale	200,00	220,00	280,00	420,00
3.)	bis 20 cbm, Festpreispauschale	250,00	270,00	340,00	470,00
4.)	bis 40 cbm, Preis pro cbm	12,80	13,10	17,00	19,50
5.)	bis 60 cbm, Preis pro cbm	12,50	12,90	16,80	19,40
6.)	bis 80 cbm, Preis pro cbm	-	12,70	16,50	19,10
7.)	bis 100 cbm, Preis pro cbm	-	12,40	16,10	18,80
8.)	bis 150 cbm, Preis pro cbm	-	12,10	15,70	18,30
9.)	bis 200 cbm, Preis pro cbm	-	11,90	15,40	17,80
10.)	über 200 cbm, Preis pro cbm	-	11,60	15,00	17,50
11.)	Stundensatz (wird berechnet bei Wartezeiten und Unterschreitung der Mindestförderleistung je Stunde)	170,00	190,00	290,00	390,00
12.)	Mindestförderleistung je Stunde (Zeit wird gemessen v. Ankunft bis Abfahrt Baustelle)	15 cbm	20 cbm	25 cbm	25 cbm
Sonderleistungen / Zuschläge					
13.)	Reinigung außerhalb Baustelle (inkl. Fahrt- und Entsorgungskosten)	170,00	190,00	290,00	390,00
14.)	Reduzierungen pro Stück	18,00	18,00	18,00	18,00
15.)	Rohr-/Schlauchleitungen DN 65, 80, 100 und 125 pro lfdm. *	9,00	9,00	9,00	9,00
16.)	für Auf-/Abbau von Rohr-/Schlauchleitungen ohne Hilfspersonal je lfdm.	12,00	12,00	12,00	12,00
17.)	Anlieferung von Rohr-/Schlauchleitungen über 20 lfdm.	n. Aufwand	n. Aufwand	n. Aufwand	n. Aufwand
18.)	Umsetzen innerhalb der Baustelle	55,00	65,00	75,00	100,00
19.)	Baustellenbesichtigung (entfällt bei Auftragserteilung)	130,00	130,00	130,00	130,00
20.)	Vergebliche Baustellenanfahrt	280,00	300,00	420,00	550,00
21.)	Absage eines disponierten Auftrages <24 Stunden vor Pumpbeginn	280,00	300,00	360,00	450,00
22.)	Samstagszuschlag je Std. (Ankunft bis Abfahrt Bst.)	45,00	45,00	50,00	60,00
23.)	Zuschlag Werktags von 18.00 - 20.00 Uhr pauschal	70,00	70,00	70,00	70,00
24.)	Nachzuschlag von 20.00 - 6.00 Uhr pro Stunde	50,00	50,00	60,00	70,00

* Bei Pumpeinsätzen mit Schlauch- oder Rohrleitungen wird von Ankunft bis Abfahrt Baustelle die Zeit gemessen und bei Unterschreitung der in der Preisliste ausgewiesenen Mindestförderleistung je Std. der komplette Zeitraum im Stundensatz zuzüglich der Einsatzpauschale abgerechnet. Wir verweisen auf die bauseitige Bereitstellung von Hilfskräften für den Auf- und Abbau der bestellten Schlauchleitungen.

Schlauch- oder Rohrverlängerungen dürfen aus Sicherheitsgründen nur liegend und nicht am Ausleger hängend verwendet werden. Bei Einsatz von Schlauchleitungen ist Beton mit einer maximalen Körnung von 0-16 und erhöhtem Zementgehalt erforderlich.

Anpumphilfe (als Glattstrichersatz bei Saniereinsätzen) 15,00 € netto.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Angebote, Preislisten sowie unbefristeten Preisvereinbarungen ihre Gültigkeit.

Diese Preise beinhalten folgende bauseitige Leistungen:

- 1.) Einwandfreier tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellplatz
- 2.) Genügend Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von bestellten Schlauch - und Rohrleitungen
- 3.) Geeigneter Reinigungsplatz zum Reinigen der Pumpe
- 4.) Wasseranschluss auf der Baustelle

Sollten für die Beseitigung des Restbetons gesonderte Kosten anfallen, werden diese nach Beleg in Rechnung gestellt.

Zuschlag Sonderbetone: Bei Stahlfaserbeton, Schwerbeton und Betone der Festigkeitsklasse > C45/55 erheben wir einen Zuschlag auf die Pumpkosten 2.) -10.) von 1,50 €/cbm netto.

Bei Terminverschiebung und Ausfall der Pumpe sind wir nicht kostenersatzpflichtig.

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Zahlungsbedingungen: Sofort rein netto, ohne Abzug.

Alle Lieferungen erfolgen ausschl. zu unseren Leistungs- und Zahlungsbedingungen downloadbar unter <https://www.bna-betonpumpen.de>

		Pumi® 20 m	M 24 20 m	M 38 34 m	M 47 42 m
Reichweite		19,70 m	19,50 m	32,80 m	41,10 m
Reichhöhe		23,80 m	23,10 m	37,50 m	46,10 m
Reichtiefe		12,40 m	14,50 m	25,30 m	32,40 m
Ausfalthöhe		6,90 m	4,90 m	7,40 m	11,10
Arme / Faltung		3 / Z	4 / ZR	5 / RZ	5 / RZ
Förderleistung		56 m³ / h	117 m³ / h	160 m³ / h	160 m³ / h
Abstützbreite vorne		4,00 m	5,96 m	6,30 m	9,50 m
Abstützbreite hinten		2,30 m	3,60 m	7,30 m	10,50 m
Stützdruck vorne		160 KN	140 KN	193 KN	275 KN
Stützdruck hinten		110 KN	90 KN	209 KN	270 KN
Fahrzeughöhe		3,90 m	3,85 m	4,00 m	3,95 m
Fahrzeuglänge		9,90 m	9,90 m	10,70 m	12,00 m
Fahrzeugbreite		2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,55 m
Gesamtgewicht		32.000 kg	26.000 kg	28.500 kg	37.000 kg