



BNA Betonpumpendienst Neckar-Alb

GmbH & Co. KG

Am Südbahnhof 26

72766 Reutlingen

Telefon: 07121 / 1607-70

Telefax: 07121 / 1607-77

E-Mail: dispo@bna-betonpumpen.de

Preisliste für Betonpumparbeiten gültig ab 01. Januar 2026

Der Aufbau von Betonpumpen im öffentlichen Verkehrsraum (Straßen, Gehweg etc.) kann nur mit einer vorliegenden Verkehrsrechtlichen Anordnung erfolgen. Diese muss vom Bauunternehmen / Bauherrn rechtzeitig vorher bei der Stadt beantragt werden.

Ohne Genehmigung KEIN Aufbau der Pumpe, Berechnung Vergebl. Anfahrt (Pos. 20)

Pos.	Ausleger - Reichhöhe bis Reichweite bis Vorlauf bei Bestellung	Technische Daten siehe Rückseite			zzgl. Energie- kosten- zuschlag € pauschal pro Einsatz
		M 24 20 m	M 38 34 m	M 47 42 m	
		48 Std.	48 Std.	72 Std.	
		€	€	€	
1.)	Einsatzpauschale (An- und Abfahrt zur Baustelle)	140,00	240,00	300,00	
	zzgl. Klimaschutzabgabe je m³ (Mindestbetrag 10,00 €)	0,30	0,30	0,30	

zzgl. Pumpkosten (zuzüglich zur Einsatzpauschale)

2.)					
3.)	bis 20 cbm, Festpreispauschale	290,00	360,00	490,00	20,00
4.)	bis 40 cbm, Preis pro cbm	13,60	17,50	20,00	30,00
5.)	bis 60 cbm, Preis pro cbm	13,40	17,30	19,90	45,00
6.)	bis 80 cbm, Preis pro cbm	13,20	17,00	19,60	70,00
7.)	bis 100 cbm, Preis pro cbm	12,90	16,60	19,30	70,00
8.)	bis 150 cbm, Preis pro cbm	12,60	16,20	18,80	130,00
9.)	bis 200 cbm, Preis pro cbm	12,40	15,90	18,30	130,00
10.)	über 200 cbm, Preis pro cbm	12,10	15,50	18,00	130,00
11.)	Stundensatz (wird berechnet bei Wartezeiten und Unterschreitung der Mindestförderleistung je Stunde)	225,00	325,00	425,00	
12.)	Mindestförderleistung je Stunde (Zeit wird gemessen von Ankunft bis Abfahrt Baustelle)	20 cbm	25 cbm	25 cbm	

Sonderleistungen / Zuschläge

13.)	Reinigung außerhalb Baustelle (inkl. Fahrt- und Entsorgungskosten)	190,00	290,00	390,00
14.)	Reduzierungen pro Stück	22,00	22,00	22,00
15.)	Rohr-/Schlauchleitungen DN 80, 100 und 125 pro lfdm*	10,00	10,00	10,00
16.)	für Auf-/Abbau von Rohr-/Schlauchleitungen ohne Hilfspersonal je lfdm.	30,00	30,00	30,00
17.)	Anlieferung von Rohr-/Schlauchleitungen über 20 lfdm.	n. Aufwand	n. Aufwand	n. Aufwand
18.)	Umsetzen innerhalb der Baustelle	80,00	90,00	115,00
19.)	Baustellenbesichtigung (entfällt bei Auftragserteilung)	160,00	160,00	160,00
20.)	Vergebliche Baustellenanfahrt	330,00	460,00	590,00
21.)	Absage eines disponierten Auftrages <24 Stunden vor Pumpbeginn	320,00	400,00	490,00
22.)	Samstagszuschlag je Std. (Ankunft bis Abfahrt Bst.)	55,00	60,00	70,00
23.)	Zuschlag Werktags von 18.00 - 20.00 Uhr pauschal	85,00	85,00	85,00
24.)	Nachzuschlag von 20.00 - 6.00 Uhr pro Stunde	65,00	75,00	85,00
25.)	Zuschlag für Stahlfaser- und Sonderbetone pro cbm	2,00	2,00	2,00

* Bei Pumpeinsätzen mit Schlauch- oder Rohrleitungen wird von Ankunft bis Abfahrt Baustelle die Zeit gemessen und bei Unterschreitung der in der Preisliste ausgewiesenen Mindestförderleistung je Std. der komplette Zeitraum im Stundensatz zuzüglich der Einsatzpauschale abgerechnet. Wir verweisen auf die bauseitige Bereitstellung von Hilfskräften für den Auf- und Abbau der bestellten Schlauchleitungen.

Alle Preise unserer Preisliste zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Schlauch- oder Rohrverlängerungen dürfen aus Sicherheitsgründen nur liegend und nicht am Ausleger hängend verwendet werden. Bei Einsatz von Schlauchleitungen ist Beton mit einer maximalen Körnung von 0-16 und erhöhtem Zementgehalt erforderlich.

Bei Einsätzen über 17:00 Uhr hinaus sowie Samstags/Sonntags und Feiertags sowie bei Sonderbetonen (Faserbetone) muss eine Reinigungsmöglichkeit auf der Baustelle bereitgestellt werden.

Anpumphilfe (als Glattstrichersatz bei Saniereinsätzen) 15,00 € netto.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Angebote, Preislisten sowie unbefristeten Preisvereinbarungen ihre Gültigkeit.

Diese Preise beinhalten folgende bauseitige Leistungen:

- 1.) Einwandfreier tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellplatz
- 2.) Genügend Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von bestellten Schlauch - und Rohrleitungen
- 3.) Geeigneter Reinigungsplatz zum Reinigen der Pumpe
- 4.) Wasseranschluss auf der Baustelle

Sollten für die Beseitigung des Restbetons gesonderte Kosten anfallen, werden diese nach Beleg in Rechnung gestellt.

Zuschlag Sonderbetone: Bei Stahlfaserbeton, Schwerbeton und Betone der Festigkeitsklasse > C45/55 erheben wir einen Zuschlag auf die Pumpkosten 2.) -10.) von 2,00 €/cbm netto.

Bei Terminverschiebung und Ausfall der Pumpe sind wir nicht kostenersatzpflichtig.

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Zahlungsbedingungen: Sofort nach Rechnungseingang ohne Abzug von Skonto.

Alle Lieferungen erfolgen aussch. zu unseren Leistungs- und Zahlungsbedingungen downloadbar unter <https://www.bna-betonpumpen.de>

	M 24 20 m	M 38 34 m	M 47 42 m
Reichweite	19,50 m	32,80 m	41,10 m
Reichhöhe	23,10 m	37,50 m	46,10 m
Reichtiefe	14,50 m	25,30 m	32,40 m
Ausfalthöhe	4,90 m	7,40 m	11,10
Arme / Faltung	4 / ZR	5 / RZ	5 / RZ
Förderleistung	117 m³ / h	160 m³ / h	160 m³ / h
Abstützbreite vorne	5,96 m	6,30 m	9,50 m
Abstützbreite hinten	3,60 m	7,30 m	10,50 m
Stützdruck vorne	140 KN	193 KN	275 KN
Stützdruck hinten	90 KN	209 KN	270 KN
Fahrzeughöhe	3,85 m	4,00 m	3,95 m
Fahrzeuglänge	9,90 m	10,70 m	12,00 m
Fahrzeugbreite	2,50 m	2,50 m	2,55 m
Gesamtgewicht	26.000 kg	32.000 kg	37.000 kg